

DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-092/2015
REFERENTE A LA: INSTALACIÓN DE UN VIVERO TECNIFICADO
PARA LA PRODUCCIÓN DE ARBOL FORESTAL Y ORNAMENTAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA DEL ESTADO

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOTENCATL, TLAX., SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACHOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. JORGE CAPIZ JASSO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LA LIC. GABRIELA LUNA GONZÁLEZ COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; EL LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. OSWALDO AQUAHUATL JIMÉNEZ COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-092/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES:

HUGO RODRIGO PALMA GUARNEROS

1	REFERENCIA	(PUNTO 3.13 DE LAS BASES)
	PREGUNTA	¿PUEDEN PARTICIPAR PROVEEDORES NO INSCRITOS EN EL PADRON DE PROVEEDORES DE TLAXCALA?
	RESPUESTA	SI, CON LA CONDICIONANTE DE QUE PRESENTEN LOS DOCUMENTOS DE REGISTRO EN EL PADRON A LA CONVOCANTE SI RESULTAREN ADJUDICADOS, CON RESERVA QUE DICHA INSTANCIA OBSERVE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.
2	REFERENCIA	(PUNTO 4.3 DE LAS BASES)
	PREGUNTA	¿SE PUEDE SOLICITAR UNA PRORROGA PARA EL TIEMPO DE ENTREGA?
	RESPUESTA	EL TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN SERA SUJETA AL PROYECTO QUE PRESENTE EL LICITANTE EN SU PROPUESTA TECNICA, LA CUAL SE ADAPTARA A LAS BASES DE LA LICITACION, Y SERA PRORROGABLE A CRITERIO DE LA CONTRATANTE.
3	REFERENCIA	(PUNTO 10.1 DE LAS BASES)
	PREGUNTA	¿SE PUEDE DAR UNA ALTERNATIVA O UNA MEJOR OPCION EN ALGUNA PARTIDA QUE CUMPLA CON LA MISMA FUNCION QUE LO SOLICITADO EN LA LICITACION DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA?
	RESPUESTA	LA PROPUESTA REALIZADA POR EL LICITANTE PODRA SUFRIR ALTERACION EN CUANTO AL DISEÑO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES, NO ASI EN CUANTO A LAS METAS DE PRODUCCION, Y CALIDAD DE MATERIALES QUE PARA TAL EFECTO SE OCUPEN PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO.
4	REFERENCIA	(PUNTO 15.2 DE LAS BASES)
	PREGUNTA	¿QUE SUCEDE EN CASO DE EMPATE Y QUE LOS DOS LICITANTES TENGAN SU DOMICILIO FUERA DEL ESTADO DE TLAXCALA?
	RESPUESTA	LAS CONTROVERSIAS QUE RESULTAREN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SERAN RESUELTAS PREVIO ANALISIS DEL CASO CONCRETO CON APEGO A LA LEY APLICABLE.
5	REFERENCIA	(PUNTO 16.3 DE LAS BASES)
		¿SE RECIBE UN REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAS BASES AL

	PREGUNTA	CONSIDERARSE DESIERTA LA LICITACIÓN, PUES NO ESTA EN MANOS DEL LICITANTE EL QUE OTROS PROVEEDORES COMPREN LAS BASES?
6	REFERENCIA	(PUNTO 25.4 DE LAS BASES)
	PREGUNTA	¿SE PUEDE SOLICITAR UN ANTICIPO Y SI ES ASÍ DE CUANTO PUEDE SER?
	RESPUESTA	EL PAGO SE EJERCERA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN TAL COMO LO ESTABLECE CON CLARIDAD EL PUNTO 25.3.
7	REFERENCIA	(PUNTO 25.3 DE LAS BASES)
	PREGUNTA	¿ES POSIBLE QUE EL PAGO SE REALICE ANTES DE LOS 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA FACTURA?
	RESPUESTA	LOS RECURSOS HAN SIDO ETIQUETADOS PARA EJERCERLOS EN ESA FECHA, ES REQUISITO QUE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CUENTE CON LA SOLVENCIA PARA EJECUTAR EL PROYECTO Y ESPERAR EL PROCEDIMIENTO DE PAGO.
8	REFERENCIA	(ANEXO 1, PARTIDA 1)
	PREGUNTA	¿A QUE SE REFIEREN CON MALLA SOMBRA ANTIGRANIZO REFORZADO AL 60%, SE REFIEREN A DOS LIENZOS SOBREPUESTOS UNO DE MALLA SOMBRA Y OTRO DE MALLA ANTIGRANIZO?
	RESPUESTA	LA MALLA SOMBRA ANTIGRANIZO REFORZADA SE ENCUENTRA CONFECCIONADA DESDE FABRICA CON REFORZAMIENTOS DE DISEÑO.
9	REFERENCIA	(ANEXO 1, PARTIDA 1)
	PREGUNTA	¿QUE TIPO DE MALLA SOMBRA REQUIEREN Y CON QUE PORCENTAJE DE SOMBRA?
	RESPUESTA	EL PORCENTAJE DE SOMBRA ES AL 60% SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 EL TIPO DE MALLA SOMBRA PODRA SER PROPUUESTO POR EL LICITANTE, CON EXCEPCION DEL MODELO RASCHEL.
10	REFERENCIA	(ANEXO 1, PARTIDA 1)
	PREGUNTA	¿SE COLOCARA MALLA ANTIAFIOS EN TODA LA PERIFERIA O SOLO EN CABECERAS O SOLO EN LATERALES?
	RESPUESTA	EN LOS LATERALES.
11	REFERENCIA	(ANEXO 1, PARTIDA 1)
	PREGUNTA	¿QUE TIPO DE MALLA ANTIAFIOS, QUE COLOR Y QUE ABERTURA?
	RESPUESTA	SERÁ DE 40X40 HILOS POR PULGADA (16x16 POR CM2).
12	REFERENCIA	(ANEXO 1, PARTIDA 1)
	PREGUNTA	¿CUAL ES EL GASTO O FLUJO DESEADO POR MICRO ASPERSOR?
	RESPUESTA	DE MICRO-ASPERSORES CON UN GASTO DE 70 LITROS POR HORA.
13	REFERENCIA	(ANEXO 1, PARTIDA 1)
	PREGUNTA	¿CUAL ES EL DIAMETRO DE LA TUBERÍA DE PVC PARA EL SISTEMA HIDRAULICO?
	RESPUESTA	EL DIAMETRO DE LA TUBERIA PVC SERÁ A PROPUUESTA DEL LICITANTE UNA VEZ QUE VALORE EL FLUJO HIDRAULICO CON QUE CUENTA EL PREDIO.
14	REFERENCIA	(ANEXO 1, PARTIDA 1)
	PREGUNTA	¿LAS MESAS PORTA CHAROLAS VAN ARMADAS O SUJETADAS CON PLAS?
	RESPUESTA	ANCLADAS CON BASES DE CEMENTO, LAS MESAS QUEDARAN A 70 CM DE ALTO, LLEVANDO UN NIVEL ADECUADO PARA EVITAR HUNDIMIENTO DEL PISO.
15	REFERENCIA	(PUNTO 10.1 DE LAS BASES)

PREGUNTA	DEBIDO A QUE LAS CHAROLAS QUE SE SOLICITAN POR EL CONTRATANTE SON DE IMPORTACION, ¿PUEDE CAMBIAR EL MODELO, ES DECIR, EN CAVIDADES Y MILILITROS?
RESPUESTA	EL MODELO PODRA SER PROPUESTA DEL LICITANTE, VIGILANDO QUE NO ALTERE EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN.

SISTEMAS INTEGRALES ALLU, S.A. DE C.V.

16	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.
	PREGUNTA	¿EL TERRENO SOBRE EL CUAL SE SUMINISTRARAN LOS BIENES SE ENCUENTRA LIBRE DE ARBOLES, CERCOS, MALEZAS, ES DECIR, SUELO DESNUDO SIN COBERTURA VEGETAL Y LIBRE DE OBSTÁCULOS FÍSICOS QUE IMPIDAN LA INSTALACIÓN?
	RESPUESTA	EL TERRENO DONDE SE UBICARÁ EL MÓDULO TIENE UNA SUPERFICIE DE 70 X 40 M Y SE CALCULA UN ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 1,800 M2, EL MISMO SE ENCUENTRA LIMPIO Y SIN CUBIERTA VEGETAL O MALEZA.
17	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.
	PREGUNTA	¿EN CASO DE EXISTIR OBSTÁCULOS Y/O VEGETACIÓN (ARBOLES, PASTOS O CUALQUIER MATERIAL QUE IMPIDA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA) PARA LA INSTALACIÓN, LA CONVOCANTE SE ENCARGARÁ DE GESTIONAR LOS PERMISOS NECESARIOS Y/O ACONDICIONAR EL ÁREA DESTINADA A SU INSTALACIÓN?
	RESPUESTA	NO APLICA, TODA VEZ QUE NO HABRA REMOCIÓN DE NINGUN RECURSO VEGETAL.
18	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.
	PREGUNTA	¿LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ PLANO(S) DE INSTALACIÓN DE LA CASA SOMBRA? O ¿CADA LICITANTE INCLUIRÁ EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL PLANO DE SU DISEÑO EN BASE A LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 1?
	RESPUESTA	LA PROPUESTA DE PLANOS Y/O DISEÑO DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN SERÁ POSTURA DEL LICITANTE.
19	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.
	PREGUNTA	EL LICITANTE ADJUDICADO SE ENCARGARÁ DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN AL INTERIOR DE LA NAVE (CASA SOMBRA), TANTO DEL CABLEADO ELÉCTRICO NECESARIO COMO DE LA RED HIDRÁULICA DE RIEGO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APROXIMACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTO, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, REALIZARÁ LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO.
20	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.
	PREGUNTA	¿LA ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TOMA DE AGUA QUE ALIMENTARÁ LA CASA SOMBRA ESTÁ A PIE DE OBRA, ES DECIR, NO MÁS DE 10 M DEL SITIO DE LA OBRA?
	PREGUNTA	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA, ¿A QUE DISTANCIA SE ENCUENTRA LA ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TOMA DE AGUA?, EL LICITANTE ADJUDICADO TENDRÁ QUE INCLUIR EN SU PROPUESTA EL TRAER LA COMETIDA Y TOMA DE AGUA O LA CONVOCANTE SE ENCARGARÁ DE TENER ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TOMA DE AGUA A PIE DE OBRA?

21	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.	RESPUESTA	LA ACOMETIDA ELECTRICA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 15 O 20 METROS DE DONDE SE INSTALARA EL MODULO Y EN EL CASO DE LA INSTALACION HIDRAULICA SE ALMACENARA EN UNA SISTEMNA QUE SERA PARTE DE LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE, LA CUAL SERA CAPTADA DE UN CUERPO DE AGUA QUE ATRAVIESEA EL INMUEBLE Y BOMBADA PARA EL RIEGO.
	PREGUNTA	SE SOLICITA MALLA ANTIGRANIZO REFORZADO AL 60%. EN CASA SOMBRA ES COMÚN USAR MALLA SOMBRA EN ALGÚN PORCENTAJE (DEL 40 % HASTA EL 90 %) PARA CONTROLAR LA LUMINOSIDAD EN EL INTERIOR, LA MALLA ANTIGRANIZO SE EMPLEA NORMALMENTE PARA PROTEGER A CULTIVOS O FRUTOS ESTABLECIDOS A CIELO ABIERTO DEL IMPACTO DEL GRANIZO (FUNCIÓN QUE REALIZA TAMBIÉN LA MALLA SOMBRA) PERO NO ESTÁ DISEÑADA PARA DAR SOMBREO. POR LO ANTERIOR, CONSIDERAMOS QUE LA CONVOCANTE ESTÁ REQUIRIENDO MALLA SOMBRA AL 60% DE SOMBRA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	RESPUESTA	ES CORRECTO.
22	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.	PREGUNTA	SE REQUIEREN CHAROLAS CON UN VOLUMEN DE 205 ML. POR EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE ESTAS CHAROLAS PUEDEN EXISTIR VARIACIONES EN LAS MEDIDAS Y POR ENDE EN EL VOLUMEN. ¿SE PERMITE UNA VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE $\pm 4\%$?
	RESPUESTA	NO, EL VOLUMEN DE LA CHAROLA NO SERA SUSCEPTIBLE DE VARIACIÓN.	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1
23	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1	PREGUNTA	. LAS MESAS PARA CHAROLAS SOLICITADAS SON DE AR GALVANIZADO DE 1½ X 1½. EL PERFIL AR NO SE FABRICA DE LINEA GALVANIZADO, EN ESTAS MEDIDAS SE FABRICA SIN GALVANIZAR (NEGRO). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SUMINISTRAR LAS MESAS PARA CHAROLAS EN PERFILES "T" O EN "PEINAZO", LOS CUALES SON PERFILES GALVANIZADOS COMUNES EN LA ELABORACIÓN DE MESAS PARA CHAROLAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	PODRA SER ACEPTADA LA PROPUESTA.	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.
24	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.	PREGUNTA	EN CASO DE NO ACEPTAR LOS PERFILES "T" Y "PEINAZO" PARA FABRICAR LAS MESAS PARA CHAROLAS, SOLICITAMOS SE OMITA EL TERMINO "GALVANIZADO" DEL PERFIL AR Y SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA DE LAS MESAS A 60 DÍAS NATURALES, YA QUE ES UN MATERIAL ESPECIAL (NO DE LINEA) QUE LLEVA TIEMPO DE FABRICACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	PODRA SER ACEPTADA LA PROPUESTA.	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.
25	REFERENCIA	EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1.	PREGUNTA	¿CADA LICITANTE INCLUIRA EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE SU DISEÑO? SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE LA SUPERFICIE DE 70 X 40 M Y CUMPLA CON LA CANTIDAD DE 600,000 PLANTAS EN 16,667 CHAROLAS. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?
	RESPUESTA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.		

VYSAF, S.A. DE C.V.

26	REFERENCIA	ANEXO 1	PREGUNTA	¿CUAL ES EL NÚMERO TOTAL DE MESAS ESPERADO?
	RESPUESTA			NO EXISTE UN NÚMERO MESAS ESTABLECIDO, EN SU PROPUESTA TÉCNICA PODRAN INSTALAR EL NÚMERO DE MESAS QUE EL LICITANTE CONSIDERE PARA COMPLEMENTAR LA META DE PRODUCCION.
27	REFERENCIA	ANEXO 1	PREGUNTA	¿QUÉ NIVEL DE GALVANIZACIÓN ES ACEPTABLE EN LOS PERFILES DE LAS MESAS?
	RESPUESTA			DE AR GALVANIZADO DE UN METRO Y MEDIO POR UN METRO UN CUARTO, CALIBRE CATORCE.
28	REFERENCIA	ANEXO 1	PREGUNTA	¿QUÉ DIFERENCIAL DE ALTURA MÍNIMO SE REQUIERE ENTRE LOS LATERALES Y EL CENTRO DE LA CASA SOMBRA?
	RESPUESTA			NO EXISTE UN PARÁMETRO, SE DEJA A INGENIERÍA DEL LICITANTE.

ALJURE CONSULTORES EN VIDA SILVESTRE, S.C.

29	REFERENCIA	PUNTO NO. 4.5.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS BIENES.	PREGUNTA	¿A QUE SE REFIERE LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE UN VIVERO TECNIFICADO PARA PRODUCCIÓN DE ÁRBOL FORESTAL Y ORNAMENTAL? SE ENTREGA UN CERTIFICADO POR TODO EL PROYECTO Y AVALADO POR QUIÉN?
	RESPUESTA			SE REFIERE A LA CALIDAD DE LOS INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MÓDULO Y LO AVALARÁN LOS PROVEEDORES DE LA MATERIA PRIMA.

JAVIER MEN ROMERO

30	REFERENCIA	ANEXO 1	PREGUNTA	EL SISTEMA DE RIEGO LO REQUIEREN EN UNA SOLA SECCIÓN O EN SU CASO CUANTAS SECCIONES DE RIGO REQUIEREN
	RESPUESTA.			DEPENDIENDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE REALICE EL LICITANTE SERA SECCIONADO EL MODULO PARA EFECTOS DE RIEGO, NO SE OMITI MENCIONAR QUE LA SUPERFICIE DEL PREDIO DONDE SE INSTALARA EL MODULO ES DE 70MX40M.
31	REFERENCIA	ANEXO 1	PREGUNTA	EL RIEGO POR MICRO ASTERSION SE REQUIERE QUE SEA AEREO O CON BASTONES OY MUCRASPERSONORES QUE SALFAN DEL PISO?
	RESPUESTA			AÉREO.
32	REFERENCIA	ANEXO 1	PREGUNTA	PARA EL CASO DE LAS MESAS PORTA CHAROLAS SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN COTIZAR UNA MESA TIPO UNIVERSAL QUE SON LAS QUE SE UTILIZAN EN TODOS LOS VIVEROS DE PRODUCCION FORESTAL E INCLUSO EN LOS VIVEROS MILITARES DE LA SEDENA, CON LO CUAL TAMBIEN GARANTIZAREMOS EL FUNCIONAMIENTO Y PRODUCCION SOLICITADA

RESPUESTA. TODAS LAS PROPUESTAS HECHAS POR EL LICITANTE SERAN CONSIDERADA POR LA CONTRATANTE SIEMPRE Y CUANDO NO ALTEREN LA META DE PRODUCCION Y LOS VALORES CONSTANTES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 1.		
---	--	--

CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DETG, S.A. DE C.V.

REFERENCIA	4.5.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS BIENES.	
PREGUNTA	A QUE SE REFIEREN CON CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS BIENES?	
RESPUESTA	SE REFIERE A LA CALIDAD DE LOS INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MÓDULO Y LO AVALARÁN LOS PROVEEDORES DE LA MATERIA PRIMA.	

RESTAURACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERACIONES AMBIENTALES, S.C.


REFERENCIA	4.5.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS BIENES.	
PREGUNTA	¿CUAL ES EL CERTIFICADO DE CALIDAD AL QUE HACEN REFERENCIA?	
RESPUESTA	SE REFIERE A LA CALIDAD DE LOS INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MÓDULO Y LO AVALARÁN LOS PROVEEDORES DE LA MATERIA PRIMA.	
REFERENCIA	4.5.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS BIENES.	
PREGUNTA	¿SE ENTREGA UNO POR TODO EL PROYECTO?	
RESPUESTA	SE CONSIDERA PERTINENTE LOS CERTIFICADOS DE LA MALLA, CHAROLA, SISTEMA DE RIEGO.	

NOTAS GENERALES:



- 1.- LAS PREGUNTAS QUE NO TENIAN REFERENCIA O QUE NO PRECISARON UN PUNTO DE LAS BASES O PARTIDA DEL ANEXO 1, NO FUERON TOMADAS EN CUANTA PARA ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 7.3 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.
 - 2.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 04 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.
 - 3.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 17:30 HRS. DE ACUERDO AL PUNTO 26.3 DE LAS BASES.
 - LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:
- LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 18:00 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
------------------------	--

LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
LIC. GABRIELA LUNA GONZALEZ	
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	
LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ	

LICITANTES

HUGO RODRIGO PALMA GUARNEROS	
SISTEMAS INTEGRALES ALLU, S.A. DE C.V.	
VYSAF, S.A. DE C.V.	
ALJURE CONSULTORES EN VIDA SILVESTRE, S.C.	

JAVIER MEN ROMERO	
CONSTRUCCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	
RESTAURACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERACIONES AMBIENTALES, S.C.	

-----FIN DE TEXTO-----

CAJAL